

Спецификация №1 от 05.02.2021

Зона досмотра автотранспорта				
№	Наименование ТМЦ и оборудования	Полная характеристика (комплектация) ТМЦ и оборудования	Ед. изм.	Кол-во Итого
1	Столб ограждения (СО), высота столба 2,1м RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.3	шт.	47
2	Панель из стального горячедеформированного прутка диаметром 5мм с полимерным покрытием 5,2мм Размер панели ограждения 3000х2030мм Размер ячейки 55х150мм 4 ребра жесткости длиной 100мм и высотой 43мм. высота ограждения 2,1 м (П-Р3D) RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.3	шт.	38
3	Панель ограждения L=2,5м, h=2,03м П-Р3D (нестандартная) RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.3	шт.	5
4	Ворота с электроприводом-ширина 6м (ВР) RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.3	шт.	2
5	Спиральный барьер безопасности (СББ АКЛ 500/40/3) Профиль-армированная колочная лента. Диаметр 500мм, длина бухты 8-10м, 4 витка на 1п.м, крепление 3-мя клепками RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.3	м.п.	58,5
6	Штанга барьера безопасности (2 шт на стойку) RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.3	шт.	31
7	Струна для крепления СББ	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.3	м.п.	117
8	Штанги I-типа для установки прожекторов освещения на столб (СО) RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.3	шт.	46
9	Смотровая площадка (окрашенная) RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.4	шт.	1
10	Свая винтовая	СВЛ 108/3100(4)-1-300(6)	шт.	42
11	Свая винтовая	СВЛ 159/5000(6)-1-450(8)	шт.	12

Модернизация ограждения				
1	Панель из стального горячеоцинкованного прутка д. 5ммс полимерным покрытием 5,2 мм, размер 3000х2030, ячейка 55х150 мм, 4 ребра жесткости длиной 100 мм и высотой 43 мм RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.1	шт.	755
2	Панель из стального горячеоцинкованного прутка д. 5ммс полимерным покрытием 5,2 мм, размер 2500х2030, ячейка 55х150 мм, 4 ребра жесткости длиной 100 мм и высотой 43 мм RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.1	шт.	19
3	Крепление панели (под столб-труба 133 мм) Комплект (Хомут стальной - 4 шт) RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.1	комп.	755
4	Крепление панели (под столб-труба 159 мм) Комплект (Хомут стальной - 4 шт) RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.1	комп.	25
5	Прижимные планки (при стыковке панелей) Комплект (Пластина стальная - 4 шт) RAL 7036	Рабочая документация А-ПКО-11/06/19-00-АС.1	комп.	6

Ведущий инженер по комплектации оборудования  Ю.С. Хохлов

Начальник отдела по надзору за строительством  С.В. Липченко