



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-24.2-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Склад сырья и нефтепродуктов.
Расходные емкости для мазута V=25м³ (2шт) (поз. 24.2)»
Проект: 130-00-24.2-АС
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж ж/б конструкций отбортовки	м ³	1,5	
2.	Устройство бетонного покрытия армированного сеткой с разуклонкой	м ²	94,0	БСТ В15 (δ=100 мм) армированный сеткой Ø5 ВрI 200x200
3.	Устройство ж/б конструкций отбортовки	м ³	1,5	БСТ В15 (200x150 мм) армированный сеткой Ø5 ВрI 200x200
4.	Устройство деформационных швов	м	10,0	пеноплекс δ=10 мм сазипласт 51
5.	Уборка строительного мусора	м ³	1,5	
Молниеприемники				
6.	Очистка кварцевым песком поверхностей м/к	м ²	60,0	Sa1
7.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей м/к	м ²	60,0	
8.	Огрунтовка металлических поверхностей м/к	м ²	60,0	ГФ-017 (или аналог)
9.	Окраска металлических поверхностей м/к	м ²	60,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) красный (RAL 3001)

начальник участка теплоснабжения
должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность

подпись

/ Пашкеев В.А.
Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-28-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Склад сырья и нефтепродуктов.
Склад металла (поз. 28)»

Проект:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Устройство щебеночного основания	м ²	70,0	$\delta=50\ldots 100$ мм
2.	Устройство бетонной отмостки	м ²	5,6	бетон БСТ В10 F150 W6 $\delta=100$ мм армированный сеткой $\phi 5$ Вр-1 (ширина 0,8 м)
3.	Устройство деформационных швов	м	12,0	пеноплекс $\delta=10$ мм + Сазиласт (или аналог)

заведующий складом

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Карпова А.С.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-32-2021-Р

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Склад сырья и нефтепродуктов".
Сырьевой резервуарный парк V=2000м³ (4шт), с резервуарами мазута V=200м³
(2шт), V=400м³, V=600м³ (поз. 32)»

Проект: 130-00-32-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж бетонного покрытия	м ²	100,0	частично (на глубину h=100 мм)
2.	Устройство бетонного покрытия	м ²	2970,0	БСТ В15 (δ=100 мм) армированный сеткой ø5 ВрI 200x200
3.	Устройство деформационных швов	м	100,0	сазиласт 51
4.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	10,0	

_____ мастер ТСП

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

_____ должность

_____ подпись

_____ / Жильцов Е.Ю.

Ф.И.О.

_____ подпись

_____ / Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-34-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Склад сырья и нефтепродуктов.
Площадка для химреагентов (поз. 34)»
Проект: 130-00-34-АС
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Устройство щебеночного основания с уплотнением	м ²	41,5	δ=100 мм щебень фр. 5-20
2.	Устройство бетонной отмостки	м ²	32,55	бетон БСТ В10 F150 W6 δ=100 мм армированный сеткой Ø5Вр-1
3.	Устройство деформационных швов	м	6,8	пенopleкс δ=10 мм + Сазиласт (или аналог)
4.	Устройство откосов	м ³	3,0	щебень фр. 5-20

начальник участка по ремонту
технологического оборудования
должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность


подпись

/ Чирухин А.В.
Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.





Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-42-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Склад сырья и нефтепродуктов.
Автоналивная эстакада нефти и нефтепродуктов (поз. 42)»
Проект: 130-00-42-АС
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Разборка ж/б конструкций фундаментов колонн	м ³	2,0	
2.	Армирование фундаментов	т	0,15	ø8 АIII
3.	Сварка конструкций обечайки фундаментов	т	0,1	
4.	Бетонирование фундаментов колонн	м ³	2,0	
Пандус				
5.	Разборка ж/б конструкций пандусов	м ³	10,0	
6.	Армирование конструкций пандусов	т	0,4	ø8 АIII
7.	Бетонирование конструкций пандусов	м ³	10,0	бетон БСТ В25 F150 W6
Отбортовка				
8.	Разборка ж/б конструкций отбортовки	м ³	1,8	
9.	Устройство ж/б конструкций отбортовки	м ³	1,8	бетон БСТ В15 F150 W6 (300x200 мм) армированный сеткой ø5Вр-1
10.	Разборка ж/б конструкций покрытия	м ²	200,0	
11.	Устройство ж/б конструкций покрытия	м ²	280,0	бетон БСТ В25 F150 W6 (δ=150 мм)) армированный сеткой ø5Вр-1

12.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	41,8	

 мастер ТСП

должность

 инженер по организации
 эксплуатации ремонту зданий и
 сооружений

должность



подпись

 / Жильцов Е.Ю.

Ф.И.О.



подпись

 / Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.





Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-62-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Склад сырья и нефтепродуктов.
Насосная подачи сырья (поз. 62)»
Проект: 130-00-62-АС
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж ж/б покрытия (частично)	м ²	5,0	($\delta=100$ мм)
2.	Демонтаж/монтаж металлоконструкций (элементы заземления)	т	0,5	
3.	Устройство ж/б покрытия с разуклонкой	м ²	27,0	БСТ В15 ($\delta=100$ мм) армированный сеткой $\phi 5$ ВрI 200x200
4.	Устройство ж/б конструкций отбортовки	м ³	0,36	БСТ В15 (150x100 мм) армированный сеткой $\phi 5$ ВрI 100x100
5.	Устройство деформационных швов	м	14,0	пеноплекс $\delta=10$ мм сазиласт 51
6.	Уборка строительного мусора	м ³	0,5	

начальник установки УПН-100
должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность

подпись

/ Хайрудинов Р.Н.
Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-2-1-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«II пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Установка первичной перегонки нефти
УПН-100.
Наружная установка (поз. 1)»
Проект:
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж ж/б покрытия (частично)	м ²	100,0	($\delta=100$ мм)
2.	Устройство ж/б покрытия с разуклонкой	м ²	300,0	БСТ В15 ($\delta=100$ мм) армированный сеткой $\phi 5$ ВрI 200x200
3.	Демонтаж ж/б конструкций отбортовки	м ³	1.5	
4.	Устройство ж/б конструкций отбортовки	м ³	2.0	БСТ В15 (200x100 мм) армированный сеткой $\phi 5$ ВрI 200x200
5.	Демонтаж ж/б конструкций фундаментов	м ³	7,5	
6.	Устройство ж/б фундаментов колонн	м ³	7,5	БСТ В15 (200x100 мм) армированный сеткой $\phi 5$ ВрI 200x200
7.	Устройство деформационных швов	м	95,0	пеноплекс $\delta=10$ мм сазиласт 51
8.	Уборка строительного мусора	м ³	19,0	

начальник установки УПН-100
должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность


подпись

/ Хайрудинов Р.Н.
Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-18-2021-Р

Согласовано
Технический директор
_____ / Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообессоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Котельная (поз. 18)»

Проект: 11/2009-00-КР2

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Разборка (частично) ж/б конструкций фундамента мачы трубы	м ³	1,5	
2.	Устройство ж/б фундамента под мачту трубы	м ³	1,5	БСТ В20 ($\delta=200$ мм) армированный сеткой $\varnothing 8$ АIII 200x200
3.				
4.	Демонтаж кровного слоя из оцинкованной стали	м ²	17,0	производство работ на высота до 20 м
5.	Демонтаж теплоизоляционного слоя дымовой трубы	м ³	1,5	
6.	Устройство кровного слоя из оцинкованной стали	м ²	17,0	$\delta=0,7$ мм
7.	Устройство теплоизоляционного слоя дымовой трубы	м ³	1,5	
8.				

начальник участка теплоснабжения
_____ должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
_____ должность

_____ подпись

/ Пашкеев В.А.
_____ Ф.И.О.

_____ подпись

/ Шакиров Р.Н.
_____ Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-77-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообессоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Насосная (поз. 77)»

Проект: 11/2009-77-КР1

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж покрытия из штукатурки/шпаклевки	м ²	125,0	
2.	Оштукатуривание стен	м ²	125,0	штукатурка
3.	Финишная обработка стен	м ²	125,0	шпаклевка
4.	Окраска покрытий стен	м ²	165,0	водоэмульсионная краска
5.	Разделка межплиточных швов	м	80,0	потолочные
6.	Заделка межплиточных швов	м	80,0	раствор М100 глубиной до 100 мм и шириной до 50 мм
7.	Окраска покрытий (потолок)	м ²	120,0	водоэмульсионная краска
8.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	1,0	
9.				

начальник установки УПН-250

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Шерер Д.В.
Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-78.1-2021-Р-Кр

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообессоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Насосная подачи жидкого топлива (поз. 78.1)»

Проект: 11/2009-78.1-КР1

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж мелки покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали	м ²	21,0	
2.	Демонтаж мелких покрытий (слив) с последующим монтажом	м ²	11,5	
3.	Демонтаж (разборка) покрытий кровли из рулонных материалов (4 слоя)	м ²	56,0	
4.	Демонтаж (разборка) монолитных стяжек	м ²	42,0	
5.	Демонтаж (разборка) теплоизоляционного слоя	м ²	42,0	δ=200 мм
6.	Демонтаж (разборка) покрытий кровли из рулонных материалов (1 слой)	м ²	42,0	
7.	Демонтаж ограждения	м	29,0	
8.	Огрунтовка ж/б поверхности под пароизоляцию	м ²	42,0	праймер битумный
9.	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	м ²	63,0	Техноэласт ХПП (пароизоляция)
10.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (парапет 100 мм)	м ³	2,1	Плиты минераловатные Технориф Проф
11.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м ³	1,8	

12.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (кровля 200 мм)	м ³	8,55	Плиты минераловатные Технориф Проф
13.	Устройство разделительного слоя: прокладочной в один слой	м ²	42	Геотекстиль Протек
14.	Утепление покрытий	м ³	4,2	гравий керамзитовый, фракция 10-20
15.	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м ²	42	бетон В7,5 армированный сеткой Ø5 Вр-I
16.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	м ²	63,0	Техноэласт ХПП; Техноэласт ЭКП сланец (серый)
17.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет)	м ²	21	
18.	Устройство мелких покрытий (слив ранее демонтированный из листовой оцинкованной стали	м ²	11,5	
19.	Монтаж ранее демонтированного ограждения	м	29,0	
20.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	7,0	
21.				

начальник установки УПН-250

должность

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность

подпись

/ Шерер Д.В.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.11-2021-Р

Согласовано

Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

«14» 12 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год.


Блок насосной пенотушения (поз. 5.11)»

Проект: 15/05/13-00-5.11-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж бетонного покрытия	м ²	30	δ=100 мм
2.	Демонтаж арматурной сетки	м ²	30	ø5 Вр-I
3.	Выравнивание щебеночного основания с послойным уплотнением по уклону	м ³	1,5	щебень фр. 5-25 мм δ=50 мм
4.	Устройство бетонного покрытия армированного сеткой с разуклонкой	м ²	30,0	БСТ В15 (δ=100 мм) армированный сеткой ø5 ВрI 200x200
5.	Устройство деформационных швов	м	10,0	пеноплекс δ=10 мм сазиласт 51
6.	Уборка строительного мусора	м ³	3,0	

начальник участка по ремонту
технологического оборудования
должность


подпись

/ Чирухин А.В.
Ф.И.О.

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений
должность


подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.

