



Общество с ограниченной ответственностью  
«Нефтеперерабатывающий завод  
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-АД-Асф-2021-Р

Утверждаю  
Технический директор  
/ Г.Е. Кузнецов

« 17 » 12 20 20 г.

**Дефектная ведомость**  
на проведение ремонтных работ на объекте:  
«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива  
нефти в автоцистерны.  
Внутриплощадочные автодороги (б/п)  
Проект:  
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ  
«Северный Кузбасс»

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                                                                   | Ед.<br>изм.    | Кол-во | Примечание                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                    | 3              | 4      | 5                                                 |
| 1.       | Планировка участка:<br>механизированным способом                                                                                     | м <sup>2</sup> | 890,0  |                                                   |
| 2.       | Устройство оснований из щебня<br>толщиной до 10 см                                                                                   | м <sup>2</sup> | 890,0  | щебень фр. 5-20 Барзаский                         |
| 3.       | Уплотнение грунта прицепными<br>катками на пневмоколесном ходу 25 т<br>на первый проход по одному следу при<br>толщине слоя до 15 см | м <sup>3</sup> | 890,0  |                                                   |
| 4.       | Розлив вяжущих материалов<br>0,8т/1000м <sup>2</sup>                                                                                 | м <sup>2</sup> | 675,0  | битум                                             |
| 5.       | Устройство покрытия из горячих<br>асфальтобетонных смесей пористых<br>мелкозернистых                                                 | м <sup>2</sup> | 675,0  | смесь асфальтобетонная<br>мелкозернистая h=0,06 м |
| 6.       | Укрепление обочин щебнем толщиной<br>6 см                                                                                            | м <sup>2</sup> | 145,0  | Щебень фракции 0-25мм<br>(Антоновское РУ)         |
|          |                                                                                                                                      |                |        |                                                   |

начальник гаража  
должность

инженер по организации эксплуатации  
и ремонту зданий и сооружений  
должность

подпись

подпись

/ Савва К.А.  
Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.  
Ф.И.О.