



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.4.7-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.
Блок регуляторов давления и расхода (поз. 1.4.7)
Проект:
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.				
2.	Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением	м ³	45,0	щебень фр. 5...20 мм
3.	Устройство ж/б конструкций плиты каре	м ²	133,0	БСТ В25 (δ=200 мм) армированный сеткой Ø10 АIII 200х200
4.	Устройство ж/б конструкций отбортовки	м ³	2,0	БСТ В25 (δ=200 мм) армированный сеткой Ø10 АIII 200х200

начальник пункта/начальник парка
должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений
должность

подпись

подпись

/ Гарипов Р.М.
Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.5-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Лаборатория (поз. 1.5)

Проект: 98.07-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Устройство стен фасада фасадными плитами (касетам) на металлическом каркасе	м ²	635,0	фасадные кассеты (RAL уточнить)
2.	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы, сливы и т.д.)	м ²	180,0	лист плоский с полимерным покрытием $\delta=0,8$ мм
3.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций лестниц	м ²	100,0	Sa1
4.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей металлоконструкций лестниц	м ²	100,0	
5.	Огрунтовка металлических поверхностей металлоконструкций лестниц	м ²	100,0	ГФ-017 (или аналог)
6.	Окраска металлических поверхностей металлоконструкций лестниц эмалью.	м ²	100,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 5005)

начальник производственной
лаборатории

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

/ Клопова Л.Г.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.8.1-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Блок задвижек пенотушения №1 (поз. 1.8.1)

Проект:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением под плиту (внутри здания)	м ³	1,2	щебень фр. 5...20 мм
2.	Устройство ж/б плиты	м ²	4,0	БСТ В25 (δ=200 мм) армированный сеткой Ø10 АIII 200х200
3.	Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением (под отмостку)	м ³	7,0	щебень фр. 5...20 мм
4.	Устройство отмостки	м ²	35,0	БСТ В10 (δ=100 мм) армированный сеткой Ø8 ВрI 200х200
5.	Устройство деформационных швов	м	12,0	пеноплекс δ=10 мм сазиласт 51

начальник отдела главного механика

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Нисуев Н.Б.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.8.1-2021-Р-Фс

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Блок задвижек пенотушения №1 (поз. 1.8.1)

Проект:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Устройство стен фасада фасадными плитами (или профлистом) на металлическом каркасе	м ²	113,0	фасадные кассеты/профлист (RAL уточнить)
2.	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы, сливы и т.д.)	м ²	20,0	лист плоский с полимерным покрытием δ=0,7 мм

начальник отдела главного механика
должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений
должность

подпись

/ Нисуев Н.Б.
Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.8.3-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 14 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Блок задвижек системы охлаждения №1 (поз. 1.8.3)

Проект:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением (под отмостку)	м ³	7,0	щебень фр. 5...20 мм
2.	Устройство отмостки	м ²	32,0	БСТ В10 (δ=100 мм) армированный сеткой ø8 ВрI 200x200
3.	Устройство деформационных швов	м	12,0	пеноплекс δ=10 мм сазиласт 51

начальник отдела главного механика

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

/ Нисуев Н.Б.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.8.3-2021-Р-Фс

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.
Блок задвижек системы охлаждения №1 (поз. 1.8.3)
Проект:
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Устройство стен фасада фасадными плитами (или профлистом) на металлическом каркасе	м ²	110,0	фасадные кассеты/профлист (RAL уточнить)
2.	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы, сливы и т.д.)	м ²	18,0	лист плоский с полимерным покрытием $\delta=0,7$ мм
3.				

начальник отдела главного механика

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

/ Нисуев Н.Б.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.9-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Операторная товарно-сырьевого парка и пунктов налива (поз. 1.9)

Проект

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Устройство щебеночного основания	м ³	75,0	щебень фр. 5...20 мм БСТ В10 (δ=100 мм)
2.	Устройство бетонной отмостки	м ²	80,0	армированный сеткой ø5 ВрI 200x200
3.	Устройство деформационных швов	м	22,0	пеноплекс δ=10 мм сазиласт 51
4.	Демонтаж стенового профлиста (нижний ярус)	м ²	85,0	
5.	Монтаж стенового ограждения (профлист)	м ²	85,0	RAL уточнить по месту

начальник пункта/начальник парка
должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений
должность

подпись

/ Гарипов Р.М.
Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.10.2-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Резервуар-отстойник V=400м³ (2шт) (поз. 1.10.2)

Проект:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж бетонного покрытия	м ²	5,0	частично (на глубину h=100 мм)
2.	Устройство бетонного покрытия	м ²	360,0	БСТ В20 (δ=100 мм) армированный сеткой ø5 ВрI 200x200
3.	Устройство деформационных швов	м	100,0	пеноплекс δ=10 мм сазиласт 51
4.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	0,5	

мастер участка ЛОС

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Янкин А.С.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.11.1-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива нефти в автоцистерны.

Расходные резервуары мазута V=25м³ (2шт) (поз. 1.11.1)

Проект:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»



№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка ж/б конструкций покрытия (частично)	м ²	2,0	
2.	Устройство бетонного покрытия	м ²	85,5	БСТ В15 (δ=100 мм) армированный сеткой ø5 ВрI 200x200
3.	Устройство деформационных швов	м	9,6	пеноплекс δ=10 мм сазиласт 51
4.				
5.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	150,0	Sa1
6.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	150,0	
7.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	150,0	ГФ-017 (или аналог)
8.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	150,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) синий (RAL 5005)

начальник участка теплоснабжения

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность


подпись

подпись

/ Пашкеев В.А.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.





Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.11-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Котельная (поз. 1.11)

Проект:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж бетонной отмостки	м ²	64,0	
2.	Устройство щебеночного основания	м ³	6,4	щебень фр. 5...20 мм
3.	Устройство бетонной отмостки	м ²	64,0	БСТ В15 (δ=100 мм) армированный сеткой ø5 ВрI 200x200
4.	Устройство деформационных швов	м	82,0	пеноплекс δ=10 мм сазиласт 51
5.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	0,5	
6.	Демонтаж ж/б конструкций каре	м ³	2,0	
7.	Устройство ж/б конструкций плиты каре	м ²	7,5	БСТ В15 (δ=200 мм) армированный сеткой ø8 АIII 200x200
8.	Устройство ж/б конструкций отбортовки	м ³	0,5	БСТ В15 (200x200) армированный сеткой ø5 ВрI 200x200

начальник участка теплоснабжения
должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений
должность

подпись

/ Пашкеев В.А.
Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.21-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.

Узел налива нефти в автоцистерны (поз. 1.21)

Проект:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Перекладка (монтаж/демонтаж) ж/б плит покрытия	м ²	108,0	ПДН-14 6х2м
2.	Устройство песчаного основания под ж/б плиты покрытия	м ³	16,0	
3.	Разборка (частично) ж/б конструкций	м ²	40,0	δ=150 мм
4.	Устройство ж/б плиты	м ²	160,0	бетон БСТ В27,5 F200 W6 (δ=150 мм)) армированный сеткой ø10 АIII 200х200
5.	Укрепление ж/б поверхности (железнение)	м ²	160,0	
6.	Разборка ж/б конструкций пандусов	м ³	7,5	
7.	Устройство ж/б конструкций пандусов	м ³	9,0	бетон БСТ В27,5 F200 W6 (δ=150 мм)) армированный сеткой ø10 АIII 200х200
8.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	13,5	

начальник пункта/начальник парка

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Гарипов Р.М.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-АД-ЖБ-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива
нефти в автоцистерны.
Внутриплощадочные автодороги (б/п)
Проект:
Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка ж/б конструкций плит покрытия	м ²	260,0	
2.	Усиление армирования ж/б плит покрытия	м ²	150,0	Ø8 АIII (шаг 200x200)
3.	Устройство бетонного покрытия	м ²	260,0	БСТ В27,5 F200 W6 (δ=140 мм)
4.	Укрепление ж/б поверхности (железнение)	м ²	260,0	
5.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	36,4	
6.				

начальник гаража
должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений
должность

подпись

подпись

/ Савва К.А.
Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-2-2.3-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов

« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

Склад нефти с терминалом налива нефти в железнодорожные цистерны. Пункт погрузки и разгрузки нефти и нефтепродуктов.

Железнодорожная сливо-наливная эстакада нефти и мазута (поз. 2.3)

Проект: 1626-0-КЖ

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разборка (частично) ж/б конструкций	м ²	100,0	δ=100
2.	Демонтаж (с последующим монтажом) металлоконструкций элементов заземления, трубных подводок	т	1,0	
3.	Устройство ж/б покрытия	м ²	400,0	бетон БСТ В20 F150 W6 (δ=100 мм) армированный сеткой ø5 ВpI 200x200
4.	Разборка ж/б конструкций отбортовки	м ³	0,1	
5.	Устройство ж/б конструкций пандусов	м ³	4,86	бетон БСТ В20 F150 W6 (δ=150x150 мм) армированный сеткой ø8 ВpI 100x100
6.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	10,0	

начальник парка/начальник пункта

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Гарипов Р.М.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-2-2.13-2021-Р

Утверждаю
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов
« 11 » 12 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

Склад нефти с терминалом налива нефти в железнодорожные цистерны. Пункт погрузки и разгрузки нефти и нефтепродуктов.

Насосная станция мазута (поз. 2.13)

Проект

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ
«Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Устройство щебеночного основания	м ³	50,0	щебень фр. 5...20 мм
2.	Устройство бетонной отмостки	м ²	62,0	БСТ В10 (δ=100 мм) армированный сеткой ø5 ВрI 200x200
3.	Устройство деформационных швов	м	21,0	пеноплекс δ=10 мм сазиласт 51
4.	Разборка штукатурного покрытия	м ²	265,0	
5.	Заделка межплитных швов на потолке	м		цементно-песчаный раствор М100 (δ=50 мм)
6.	Устройство штукатурного покрытия стен	м ²	265,0	
7.	Окраска стен и потолка	м ²	400,0	водоэмульсионная краска
Кровля				
8.	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (2 слоя)	м ²	100,0	
9.	Устройство стяжек (частично)	м ²	75,0	цементно-песчаный раствор М100 (δ=50 мм)
10.	Устройство покрытий кровли из наплавляемых материалов (2 слоя)	м ²	100,0	Технониколь
11.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций лестниц, площадок обслуживания	м ²	125,0	Sa1
12.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей металлоконструкций лестниц, площадок обслуживания	м ²	125,0	
13.	Огрунтовка металлических	м ²	125,0	ГФ-017 (или аналог)

	поверхностей			
14.	Окраска металлических поверхностей металлоконструкций лестниц, площадок обслуживания эмалью.	м ²	125,0	ПФ-115 (или аналог) цвет: белый (RAL 9003) синий (RAL 5005)
15.	Демонтаж стенового профлиста (нижний ярус)	м ²	64	
16.	Монтаж стенового ограждения (профлист)	м ²	64	RAL уточнить по месту

начальник пункта/начальник парка

должность

инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений

должность

подпись

подпись

/ Гарипов Р.М.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.