



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-АДБез-2021-Р

Согласовано
Технический директор
/ Г.Е. Кузнецов
«10» 12 2020 г.

Дефектная ведомость
на проведение ремонтных работ на объекте:
«Соединительная автодорога между а/д на ЛПДС и а/д на АНГК»
Проект ():
Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, район
промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Резка поверхности асфальтобетонного покрытия	м ²	100	
2.	Планировка участка: механизированным способом	м ²	5130,0	
3.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 60 см	м ²	5130,0	
4.	Устройство оснований из щебня толщиной до 20 см	м ²	3950,0	щебень фр. 0-20 Барзаский h=0,1м
5.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 20 см	м ³	3950,0	
6.	Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м ²	т	3,16	битум
7.	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых δ=7 см	м ²	3100,0	крупнозернистая асфальтобетонная смесь h=0,07м
8.	Розлив вяжущих материалов 0,3т/1000м ²	т	1,185	битум
9.	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых δ=5 см	м ²	3100,0	мелкозернистая асфальтобетонная смесь h=0,05м

--	--	--	--	--

механик службы АХО

должность




подпись

/ Савва К.А.

Ф.И.О.

инженер по организации
эксплуатации ремонту зданий и
сооружений

должность



подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.

