

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План расположения свай и фундаментов. Фундамент Ф-1. Сечения а-а, б-б.	
	Свая СВ-1. Разрезы. Спецификация.	

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примеч.
130-00-62-АС	Архитектурно-строительные решения	
130-00-00-ГП	Генеральный план	
130-00-62-ТХ	Технология производства	

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам.инв.№
Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Главный инженер проекта А.Н.Бормашов		

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Чертежи марки АС разработаны на основании задания, выданного смежными группами.
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола насосной, что соответствует абсолютной отметке xxxx
3. Проект разработан для строительства в районе со следующими природно-климатическими условиями:
 - температура наружного воздуха – минус 39°С,
 - нормативное значение ветрового давления –30кгс/м²,
 - расчетное значение снеговой нагрузки – 240кгс/м².
4. Инженерно-геологические условия приняты согласно отчету об инженерных изысканиях по объекту “Муни-нефтеперерабатывающий завод в г. Анжеро-Судженск”, шифр 41, выполненных ООО “Томские Минеральные ресурсы”, в 2005 году. ООО “СПЕЦЕДОСТРОЙ”, в 2006 году по объекту “Анжерский НПЗ (корректировка) и подъездная дорога к заводу от трассы п. Безлесный – г. Анжеро-Судженск, шифр 36-И-06
5. Материал металлоконструкций сталь марки С255, по ГОСТ 27772-88.
6. Сборку металлоконструкций производить на минимальное усилие 5т. электробрами типа Э42А по ГОСТ 9467-75*, в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80*.
7. Все металлоиеские конструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-017 (кроме профлиста).
8. Все строительные работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов, ППР и данного проекта.
9. Перечень скрытых работ, на которые обязательно составление актов их освидетельствования в процесса работы:
 - правильность произведенной геодезической разбивки сооружения,
 - погружение металлоиеских свай-труб,
 - очистка и грунтовка металлоиескрукций под окраску,
 - изготовление и монтаж металлоиескрукций.
17. Степень огнестойкости – II. Категория пожарной опасности – Ан. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Уровень ответственности – II.
11. Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная в соответствии п. 2.27 СНиП 2.02.01-83*, составляет 2,3 м.
16. По степени морозоопасности грунты площади, находящиеся в зоне промерзания, относятся к сильнопучинистым.
12. Грунтовые воды по степени агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные конструкции являются неагрессивными.
13. Грунты в основном музо-и мягкопlastичные, в верхней части до текучепlastичных. Текучепlastичные грунты, которые относятся к каменисти слайдах.
18. Грунтовые воды устанавливаются на глубине 0,4-1,0 м.
15. Расчетная сейсмичность площади строительства 6 баллов, принята по карте В ОСР 97 СНиП II-7-81*.
16. Все металлоиеские конструкции окрашиваются эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ017

					130-00-62-АС
Изм	Кол.участ	№ док	Подпись	Дата	Склад сырья и нефтепродуктов
Нач. отд.	Бормашов			12.07	
Пров.	Бормашов			12.07	
Разраб.	Бервин			12.07	
Н.контр	Бервин			12.07	
Общие данные					ООО "Химтех-ЮКОС"