




Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.18-2018-Р

Согласовано:

Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15»  2020 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15»  2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом
налива нефти в автоцистерны. Резервуарный парк нефти. Гараж (поз. 1.18)

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
НПЗ «Северный Кузбасс»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Восстановление ж/б покрытия отмостки	м ²	2,5	В15 δ=100 мм армированный сеткой Ø5AIII ячейкой 200x200
2.	Вывоз строительного мусора	м ³	0,3	


* - ориентировочный объем, необходимо уточнить по месту;

начальник гаража


должность

ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

/ К.А. Савва
Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДВ-1-1.10.3-09-2019-Р

Согласовано:

Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

« 15 » сентября 20 20 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

« 15 » сентября 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс. Склад нефти с терминалом нефти в автоцистерны Резервуар ливневых стоков V=2000 м³ (поз.1.10.3)».

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. К-Маркса, 7-31


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж бетонной отмостки	м ²	78,0	
2.	Устройство вертикальной планировки откосов	м ³	50,0	щебень фр. 5-25
3.	Устройство бетонной отмостки	м ²	78,0	B10 δ=100 мм армированный сеткой ø5 Вр1
4.	Устройство деформационных швов	м	18,0	нарезка и заполнение Сазиластом
5.	Устройство бетонного откоса	м ²	90,0	B10 δ=100 мм армированный сеткой ø5 Вр1
6.	Устройство деформационных швов	м	30,0	нарезка и заполнение Сазиластом
7.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	7,8	

мастер участка ЛОС

должность


ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

/ Янкин А.С.

Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.




Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДВ-1-1.10.2-09-2019-Р

Согласовано:

Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15»  20 10 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15»  20 10 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс. Склад нефти с терминалом нефти в автоцистерны. Резервуар-отстойник V=400 м³ (поз.1.10.2.)»

Проект шифр:

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. К-Маркса, 7-31


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Зачистка бетонного основания и фундаментов	м ³	2,0	щбель фр. 5-25 мм
2.	Восстановление защитного слоя фундаментов РВС	м ³	4,0	B20 армированный сеткой ø5Br1
3.	Устройство вертикальной гидроизоляции	м ²	27,0	мастика МГТМ
4.	Устройство бетонного основания (покрытия полов)	м ²	340	δ=70 мм B15
5.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	2,0	

мастер участка ЛОС

должность

ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

/ Янкин А.С.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтеперерабатывающий завод
«Северный Кузбасс»

ДФ-СК-1-1.1-2019-Р

Согласовано:


Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15» сентября 2020 г.

Утверждаю:

И.о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15» октября 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

I пусковой комплекс НПЗ «Северный Кузбасс». Склад нефти с терминалом налива нефти в автоцистерны. Резервуарный парк нефти. Резервуары вертикальные цилиндрические районированные нефти (РВС 3х5000 м3) (поз. 1.1)»

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки НПЗ «Северный Кузбасс»


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж стеновых блоков ФБС с последующим монтажом	м ³	3,0	
2.	Демонтаж бетонного покрытия	м ²	155,0	
3.	Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением	м ²	155,00	$\delta=100$ мм щебень фр. 5...25 мм Антоновское РУ
4.	Устройство бетонного покрытия	м ²	155,00	БСТ В15 F150 W6 $\delta=100$ мм армированный сеткой $\phi 5$ Вр-I
5.	Устройство деформационных швов	м	40,0	пеноплекс $\delta=20$ мм, сазиласт

начальник парка

должность

ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

/ Гарипов Р.М.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.