



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-2-АД-2019-Р

Согласовано:

Главный механик


 / И.Л. Плешивцев

«15»  20 20 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15»  20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«II-пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Установка первичной перегонки нефти
мощностью 100 тыс. т/год

Проект (11/2008-0-ПЗУ):

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Планировка участка: механизированным способом	м ²	2045,0	
2.	Устройство оснований из щебня толщиной до 20 см	м ²	2045,0	щебень фр. 20-40
3.	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 15 см	м ³	310,0	
4.	Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м ²	м ²	1 417,5	битум
5.	Устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых $\delta=60\text{мм}$	м ²	1 417,5	L=4,5 м; смесь асфальтобетонная мелкозернистая
6.	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	м ²	480,0	Щебень фракции 0-25мм (Антоновское РУ)

Механика службы АХО обеспечения

должность

ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

/ К.А. Савва

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1.1-2019-Р

Согласовано:


Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15»  20 20 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15»  20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«II пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Установка первичной перегонки нефти мощностью 100 тыс. тон/год. Наружная установка (поз.1)»

Проект (11/2008-11-КР):

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
Карте С1, С2				
1.	Демонтаж бетонного бортика 150х100 мм	м	31	
2.	Вывоз строительного мусора	м³	0,5	
3.	Устройство бетонного бортика 150х100 мм	м	23	бетон В15 армированный сеткой Ø5 Вр1 100х100
Карте БН4, БН2, БН5				
4.	Демонтаж бетонного бортика 150х100 мм	м	10,5	
5.	Вывоз строительного мусора	м³	3,05	
6.	Устройство бетонного бортика 150х100 мм	м	0,2	бетон В15 армированный сеткой Ø5 Вр1 100х100
Карте КХ1, КХ2, КХ1/1				
7.	Демонтаж бетонного бортика 150х100 мм	м	28,1	
8.	Вывоз строительного мусора	м³	0,5	
9.	Устройство бетонного бортика 150х100 мм	м	28,1	бетон В15 армированный сеткой Ø5 Вр1 100х100
Карте ЭД, ТД, Х1, Х2, Х4/1, БН8				
10.	Демонтаж бетонного бортика 150х100 мм	м	53	
11.	Вывоз строительного мусора	м³	0,8	
12.	Устройство бетонного бортика 150х100 мм	м	50	бетон В15 армированный сеткой Ø5 Вр1 100х100
Узел подачи реагентов УПР1				

13.	Демонтаж бетонного бортика	м	15	400x100 мм
14.	Вывоз строительного мусора	м³	0,3	
15.	Устройство бетонного бортика 150x100 мм	м	15	бетон В15 армированный сеткой Ø5 Вр1 100x100

начальник установки УПН-100

должность

ведущий инженер по надзору за


строительством

должность


подпись

/ Хайрутдинов Р.Н.

Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.1.1-2019-Р

Согласовано:

Главный механик

/ И.Л. Плешивцев

«15» сентября 2020 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

/ Г.Е. Кузнецов

«15» сентября 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощность 800 тыс. нефти в год. Насосная (поз. 5.1.1)».

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, планировочный район район
промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж бетонного покрытия	м ²	70	δ=100 мм
2.	Демонтаж арматурной сетки	м ²	70	ø5 Вр-I
3.	Устройство щебеночного основания с послойным уплотнением по уклону	м ³	3,5	щебень фр. 5-25 мм δ=50 мм
4.	Устройство бетонного покрытия армированного сеткой с разуклонкой	м ²	70,0	БСТ В15 (δ=100 мм) армированный сеткой ø5 ВрI 200x200
5.	Устройство деформационных швов	м	5,4	пеноплекс δ=20 мм сазиласт 51
6.				
7.	Зачистка поверхности (отслоения, выколы и т.д.)	м ²	65,0	
8.	Покраска штукатуренной поверхности (до 1, м)	м ²	65,0	эмаль алкидная
9.	Покраска штукатуренной поверхности (от 1,5м до 6,0 м)	м ²	193,0	дисперстная эмульсия
10.	Покраска потолка	м ²	112	дисперстная эмульсия
11.	Установка строительных лесов	м ²	250	
12.	Уборка строительного мусора	м ³	7,0	

начальник установки

должность

ведущий инженер по надзору за
строительством

должность

подпись

подпись

Изотов В.Г.

Ф.И.О.

/Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-5.1.4-2019-Р-Акз

Согласовано:

Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15» сентября 2020 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15» сентября 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощность 800 тыс. нефти в год. Печи (поз. 5.1.4)»

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, планировочный район район
промплощадки АНГК


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
дымовые трубы (2 шт.)				
1.	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	м ²	670,0	
2.	Обеспыливание поверхностей	м ²	670,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	м ²	670,0	
4.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м ²	670,0	
5.	Работа с автовышки	ч	201,0	
6.				

начальник установки

должность


ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

Изотов В.Г.

Ф.И.О.


подпись

/Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-82-2018-Р-Кр

Согласовано:

Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15» сентяб 20 20 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15» сентяб 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообесоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Операторная №2. Электрощитовая. Щитовая КИП (поз. 82)»

Проект: 02/07-05-82-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж мелки покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали	м ²	64,0	
2.	Демонтаж мелких покрытий (слив) с последующим монтажом	м ²	40,0	
3.	Демонтаж (разборка) покрытий кровли из рулонных материалов (4 слоя)	м ²	560,88	
4.	Демонтаж (разборка) монолитных стяжек	м ²	560,88	84,132 м ³
5.	Демонтаж (разборка) теплоизоляционного слоя	м ²	560,88	δ=200 мм
6.	Демонтаж (разборка) покрытий кровли из рулонных материалов (1 слой)	м ²	560,88	
7.	Демонтаж ограждения	м	153,0	
8.	Огрунтовка ж/б поверхности под пароизоляцию	м ²	560,88	праймер битумный
9.	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	м ²	6,6088	Техноэласт ХПП (пароизоляция)
10.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (парапет 100 мм)	м ³	7,9	Плиты минераловатные Технориф Проф
11.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м ³	8,1	
12.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и	м ³	112,176	Плиты минераловатные Технориф

	зернистых материалов насухо (кровля 200 мм)			Проф
13.	Устройство разделительного слоя: прокладочной в один слой	м ²	560,88	Геотекстиль Протек
14.	Утепление покрытий	м ³	84,132	гравий керамзитовый, фракция 10-20
15.	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м ²	560,88	бетон В7,5 армированный сеткой Ø5 Вр-I
16.	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	м ²	580,88	Техноэласт ХПП; Техноэласт ЭКП сланец (серый)
17.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет)	м ²	64,0	
18.	Устройство мелких покрытий (слив ранее демонтированный из листовой оцинкованной стали	м ²	40,0	
19.	Монтаж ранее демонтированного ограждения	м	153,0	
20.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	85,0	

начальник установки УПН-250

должность

ведущий инженер по надзору за
строительством


должность



подпись

/ Шерер Д.В.

Ф.И.О.



подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-78.1-2019-Р-Акз

Согласовано:

Главный механик

/ И.Л. Плешивцев

«15» сентяб 2020 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

/ Г.Е. Кузнецов

«15» окт 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообессоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Насосная подачи жидкого топлива (поз. 78.1) Вентиляционная труба»

Проект: 11/2009-78.1-КР1

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	15,0	
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	15,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	15,0	
4.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	15,0	
5.	Работа автовышки	ч	4,5	

Начальник установки УПН-250

должность

Ведущий инженер по надзору за строительством

должность

подпись

/ Шерер Д.В.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-77-2019-Р-Акз

Согласовано:

Главный механик

[Подпись] / И.Л. Плешивцев

«15» сентября 2020 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

[Подпись] / Г.Е. Кузнецов

«15» сентября 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообесоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Насосная. Вентиляционные трубы (поз. 77)»

Проект: (11/2009-77-КР1)

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	80,11	
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	80,11	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	80,11	
4.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	80,11	
5.	Работа автовышки	ч	24,0	

начальник установки УПН-250

должность

ведущий инженер по надзору за
строительством

должность

[Подпись]
подпись

/ Шерер Д.В.

Ф.И.О.

[Подпись]
подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-77-2018-Р-Кр

Согласовано:


Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15» сев 2020 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15» сн 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообесоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Насосная (поз. 77)»

Проект: 11/2009-77-КР-1

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж мелки покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали	м ²	50,0	
2.	Демонтаж мелких покрытий (слив) с последующим монтажом	м ²	26,2	
3.	Демонтаж (разборка) покрытий кровли из рулонных материалов (4 слоя)	м ²	285,0	
4.	Демонтаж (разборка) монолитных стяжек	м ²	285,0	43,0 м ³
5.	Демонтаж (разборка) теплоизоляционного слоя	м ²	285,0	δ=200 мм
6.	Демонтаж (разборка) покрытий кровли из рулонных материалов (1 слой)	м ²	285,0	
7.	Демонтаж ограждения	м	67,0	
8.	Огрунтовка ж/б поверхности под пароизоляцию	м ²	285,0	праймер битумный
9.	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	м ²	362,0	Техноэласт ХПП (пароизоляция)
10.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (парапет 100 мм)	м ³	6,7	Плиты минераловатные Техноруф Проф
11.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м ³	5,0	

12.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (кровля 200 мм)	м ³	57,0	Плиты минераловатные Технориф Проф
13.	Устройство разделительного слоя: прокладочной в один слой	м ²	285,0	Геотекстиль Протек
14.	Утепление покрытий	м ³	43,00	гравий керамзитовый, фракция 10-20
15.	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м ²	285,0	бетон В7,5 армированный сеткой Ø5 Вр-I
16.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	м ²	335,0	Техноэласт ХПП; Техноэласт ЭКП сланец (серый)
17.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет)	м ²	50,0	
18.	Устройство мелких покрытий (слив ранее демонтированный из листовой оцинкованной стали	м ²	26,2	
19.	Монтаж ранее демонтированного ограждения	м	67,0	
20.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	43,0	

начальник установки УПН-250

должность

ведущий инженер по надзору за строительством

должность

подпись

/ Шерер Д.В.

Ф.И.О.

подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-72.5-2019-Р-Акз

Согласовано:


Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15»  20  г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15»  20  г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообессоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Прожекторная мачта (поз. 72.5 – 2 шт.)»

Проект: 11/2009-72.5-КР1

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	150,0	
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	150,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	150,0	
4.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	150,0	

Начальник установки УПН-250

должность


Ведущий инженер по надзору за строительством

должность


подпись

/ Шерер Д.В.

Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.




Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-76-2019-Р-Акз

Согласовано:


Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15» сентября 2020 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15» 01 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Комбинированная установка электрообесоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250).

Печь (поз. 76)»

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
<i>Трубы печи</i>				
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	93,0	
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	93,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	93,0	
4.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	93,0	
5.	Работа автовышки	ч	28,0	
<i>Каркас печи</i>				
6.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	38	<i>Верх печи</i>
7.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	38	<i>Верх печи</i>
8.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	38	<i>Верх печи</i>
9.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	38	<i>Верх печи</i>
10.	Работа автовышки	ч	99,1	

начальник установки УПН-250

должность


ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

/ Шерер Д.В.

Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.




Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-5-02-2019-Р-Акз

Согласовано:


Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15» сентября 2020 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15» октября 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«V пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка
ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год (УПН-800).

Подключение УПН-800 к общезаводским сетям 1,2 пусковых комплексов»

Проект: 20/01/14-02-00-АС

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Очистка кварцевым песком поверхностей металлоконструкций	м ²	1050,0	
2.	Обеспыливание, обезжиривание поверхностей	м ²	1050,0	
3.	Огрунтовка металлических поверхностей	м ²	1050	
4.	Окраска металлических поверхностей эмалью.	м ²	1050,0	
5.	Работа автовышки	ч	3,15	

мастер ТСП

должность


ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

/ Жильцов Е.Ю.

Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-4-18-2019-Р

Согласовано:


Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15» сеп 2020 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15» ок 2020 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«IV пусковой комплекс. Комбинированная установка электрообесоливания и атмосферной переработки нефти производительностью 250 тыс. тонн/год (УПН-250). Котельная (поз. 18)»

Проект (шифр): 11/2009-00-КР2

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Демонтаж отмостки	м ²	18,0	
2.	Устройство щебеночного основания с послойным уплотнений	м ³	2,7	щебень фр. 5-20 мм h=100...150 мм
3.	Устройство бетонной отмостки	м ³	1,8	бетон В10 h=100 мм армированный сеткой ø5ВрI 200x200
4.	Монтаж фасонных элементов стенового покрытия с устройством герметизации стыков (герметик)	м	30,0	плоский лист δ=0,7 мм с полимерным покрытием
5.	Вывоз строительного мусора	м ³	2,0	

начальник участка теплоснабжения

должность

ведущий инженер по надзору за
строительством

должность



подпись

/Пашкеев В.А.

Ф.И.О.

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.


подпись




Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-70.1-2019-Р

Согласовано:

Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

« 15 » сентября 20 20 г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

« 15 » сентября 20 20 г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I пусковой комплекс НПЗ «Анжерский». Склад сырья и нефтепродуктов.

Дренажная емкость ЕП-14 (поз. 70.1)»

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж м/к трубных подводок с последующим монтажом	т	0,05	
2.	Устройство песчаного основания (обратная засыпка)	м ³	3,0	
3.	Устройство монолитного покрытия	м ²	20,0	бетон БСТ В15 F150 W6 $\delta=100$ мм армированный сеткой $\phi 5$ Вр-I
4.	Уборка и вывоз строительного мусора	м ³	2,0	

мастер тсп

должность


подпись

Жильцов Е.Ю.

Ф.И.О.

ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.




Общество с ограниченной ответственностью
«Анжерская нефтегазовая компания»

ДФ-АНГК-1-64-2019-Р

Согласовано:

Главный механик

 / И.Л. Плешивцев

«15»  20  г.

Утверждаю:

И. о. директора технического

 / Г.Е. Кузнецов

«15»  20  г.

Дефектная ведомость

на проведение ремонтных работ на объекте:

«I-пусковой комплекс. Склад сырья и нефтепродуктов. Санузел»

Проект (130-00-64 АС):

Адрес: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки
АНГК

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	4	5	6
1.	Устройство фасада из профилированного листа С8 (стены)	м ²	58,0	Размер здания ДхШхВ, 4,6х3,7х3,5 м.
2.	Монтаж водоотлива и откосов оконного проема	м ²	1,1	Размер окна ШхВ, 1х1,1 м.
3.	Отделка дверного проема	м ²	6,4	Размер двери ШхВ, 0,8х2,0 м.
4.				

начальник установки УПН-100

должность


ведущий инженер по надзору за
строительством

должность


подпись

/ Хайрутдинов Р.Н.

Ф.И.О.


подпись

/ Шакиров Р.Н.

Ф.И.О.